



rechte woning
begane grond



ronde woning 21,22°
begane grond



ronde woning 18,00°
begane grond

wijziging

algemene gegevens: tenzij anders is aangegeven

- voor details zie tekeningen : 15
- bouwpeil : 1,60 m+ N.A.P.
- beton sterkteklasse : B 25
  milieuklasse : fund. balken : 2
  wanden : 1
  vloeren : 2
- betonstaalkwaliteit : FeB 500
- vloeren:
  - geïsoleerde ribbenvloer d= 320 mm.
    b.k. ruwe vloer = 50 mm.- pell
    afwerklaag d= 50 mm.
  - prefab plaat d= 210 mm.
    b.k. ruwe vloer = 160 mm.- pell
    isolatie + afwerklaag d= 160 mm.
- betonwanden; woningscheidende wanden d= 250 mm.
  dilatatie wanden d= 160-60-160 mm.
  eindwanden d= 160 mm.
- voor niet aangestorte- en niet-vloerdragende latelen zie tekening architect.
- dragend metselwerk (gelijmd) uitvoeren in gewone kwaliteit.
- voor losse prefab banden zie tekening architect.
- voor kruipluiken, prefab watermeter- en GEB-putten zie tekening architect.
- voor schachtsparingen zie tekening installateur.

• = prefab betonpaal

B3 = balk-codering zie tekening 12

BV 9801359/gI
DIENST VOLKSHUISVESTING
UTRECHT
-1.733.21
28 MEI 1997
Te behandelen | dat. | par.
afdel.
bouwtechniek | 4/6
Brandweer
Riolering Gebiding
Volksond. com.
Volksbelang comm.

DEFINITIEF

werk:	80 koopwoningen geuzenwijk	utrecht
architect:	architektenburo verheijen|verkoren|de haan b.v.	leiden
opdr.gever:	mabon b.v.	utrecht
onderdeel:	fundering + begane grond blok 2	

	datum:	get:	gez:
	11-04-97	gdwl	
a	24-04-97	gdwl	
b	27-05-97	rda	

schaal: 1:100 | status: werktekening | blad: 4
afmeting: A0 | projectcode: 5UTR01

Bouwadviesbureau Heijckmann bv
Julianastraat 9
Postbus 2
6850 AA Huissen
Lid
Telefoon (026) 325 90 10
Telefax (026) 325 74 09
heijckmann bouwadviesbureau

Berek.

file: h:\5utr01\werkfase\beggr.dwg | zplot: | xrefs:

A0/1:100