



rechte woning
dakvloer



ronde woning
dakvloer

STRAM. 41-55 + 65-80
VOEGNETTEN V50 TOEPASSEN
IN RONDE DELEN GEEN V50 NETTEN NODIG



WAP. T.P.V. PLAATVOEGEN.



KOPPELWAP. TPV. EINDSTEUNPUNTEN.

NETTEN V189 1/2



KOPPELWAP. T.P.V. TUSSENSTEUNPUNTEN.

NETTEN V189

algemene gegevens: tenzij anders is aangegeven

- voor details zie tekeningen : 16
- bouwpeil : 1,60 m+ N.A.P.
- beton sterkteklasse : B 25
  milieuklasse : wanden : 1
  vloeren : 1
- betonstaalkwaliteit : FeB 500
- vloeren;
  - breedplaatvloer d= 180 mm.
  - b.k. ruwe vloer 1e verd.vl. = 2650 mm.+ peil
  - 2e verd.vl. = 5350 mm.+ peil
  - dakvloer = 8050 mm.+ peil
  - schil d= 50 mm.
  - druklaag d= 130 mm.
  - afwerklaag 1e verd.vl. d= 50 mm.
  - 2e verd.vl. d= 50 mm.
  - oplegging schil op bouwmuur = 10 mm.
- betonwanden; woningscheidende wanden d= 250 mm.
  - dilatatie wanden d= 180-60-160 mm.
  - eindwanden d= 160 mm.
- voor niet aangestorte- en niet-vloerdragende lateien zie tekening architect.
- dragend metselwerk (gelijmd) uitvoeren in gewone kwaliteit.
- voor losse prefab banden zie tekening architect.
- voor kruipluiken, prefab watermeter- en GEB-putten zie tekening architect.
- voor schachtsparingen zie tekening installateur.

BV 96.1359/Lo
DIENST VOLKSHUISVESTING UTRECHT
Ontvangen
P 7 NOV. 1997

Architektenburo Verheijen|Verkoren|de Haan b.v.
Leidseweg 153 3454 PV De Meern
Tel. 030-6660666 Fax 030-6660667
ONTWERP OKT/NOV 1997
wijziging | behandeld | parafen
10-11-97 MJA

DEFINITIEF

Bereh

werk:	80 koopwoningen geuzenwijk					utrecht	
architect:	architektenburo verheijen|verkoren|de haan b.v.					leiden	
opdr.gever:	mabon b.v.					utrecht	
onderdeel:	dakvloer blok 2				datum:	get:	gez:
					23-04-97	gdwl	
				a	20-05-97	gdwl	
	BOVEN- / VOEG- EN KOPPELWAPENING			b	11-06-97	rda	
schaal:	1:100	status:	werktekening	blad:	10		
afmeting:	A0	projectcode:	3UTR01				